

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง , งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...22...เดือน...มิถุนายน..พ.ศ.2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายร่วมใจพัฒนา 2 - ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	255,610.17 92,648.52	1.2764 1.3984	326,260.82 129,559.69	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				455,820.51	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				455,500.00	
(ตัวอักษร)		สี่แสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายประจักษ์ พิมเสน...)

นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

(...นายสฤกษ์ มาลาศรี...)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ใหล่ทางริมคูลูกกว้างข้างละ 1.00 เมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหล็ก

ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร ชนิด 1 ช่องทาง

บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว


สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

วันที่...22...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานเกรตเกลี่ยพื้นทางเดิม	270	ตร.ม.	0.00	0.00	1.85	499.50	499.50	
2	ทรายหยาบรองพื้น	9	ลบ.ม.	150.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
3	ไม้แบบ	45.00	ม.	75.00	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	
4	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	90.00	ม.	0.00	0.00	21.94	1,974.60	1,974.60	
5	คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)	27.00	ลบ.ม.	2,551.40	68,887.80	0.00	0.00	68,887.80	
6	เหล็กตะแกรงสำหรับรับขนาด	180.00	ตร.ม.	30.00	5,400.00	5.00	900.00	6,300.00	
	0.20 X 0.20 X 4 มม.								
7	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24	48.30	กก.	29.60	1,429.68	0.00	0.00	1,429.68	
9	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	11.20	ลิตร	20.00	224.00	0.00	0.00	224.00	
10	งานหล่อทางหินคลุก	13.50	ลบ.ม.	412.85	5,573.48	19.83	267.71	5,841.18	
11	ค่าแรงงานก่อสร้างงานถนน คสล.	180.00	ตร.ม.	0.00	0.00	12.84	2,311.20	2,311.20	
12	ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต	28.00	เมตร	0.00	0.00	16.27	455.56	455.56	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)								92,648.52	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยื่น...)

ลงชื่อ  กรรมการ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ  กรรมการ

(...นายสุชาติ มาลาศรี...)

สถานศึกษา

การดำเนินงานด้าน

๒๕๕๕

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 45 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนนที่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ให้ทางที่รถลูกกว้างข้างละ 1.00 เมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร ชนิด 1 ช่องทาง

บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่...22...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม								
1	ไม้ตุง และ เกร้า	43.8	ลบ.ฟ.	575.70	25,215.66	-	-	25,215.66	
2	ตะปู	36.4	ก.ก.	51.40	1,870.96	-	-	1,870.96	
3	น้ำมันทาแบบ	29.2	ลิตร	6.00	175.20	3.00	87.60	262.80	
4	ไม้แบบ (100%)	143.4	ลบ.ฟ.	575.70	82,555.38	-	-	82,555.38	
5	กระดาษขานอ้อย (1.20X2.40)	1	แผ่น	300.00	300.00	-	-	300.00	
6	เหล็กเส้น RB6	6.76	ก.ก.	30.31	204.90	4.10	27.72	232.61	
7	เหล็กเส้น RB9	507.06	ก.ก.	29.02	14,714.88	3.30	1,673.30	16,388.18	
8	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12	179.09	ก.ก.	27.88	4,993.03	3.30	591.00	5,584.03	
9	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16	291.99	ก.ก.	28.29	8,260.40	3.30	963.57	9,223.96	
10	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20	45.06	ก.ก.	28.70	1,293.22	2.90	130.67	1,423.90	
11	ลวดผูกเหล็ก	34.8	ก.ก.	64.17	2,233.12	-	-	2,233.12	
12	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	165.76	ก.ก	154.67	25,638.10	-	-	25,638.10	
13	ทรายผสมคอนกรีต	15.48	ลบ.ม.	700.93	10,850.40	-	-	10,850.40	
14	หินผสมคอนกรีต	23.68	ลบ.ม.	380.00	8,998.40	-	-	8,998.40	
15	งานแม่แบบหล่อคอนกรีต	143.4	ตร.ม.	-	-	133.00	19,072.20	19,072.20	
16	งานผสมและหล่อคอนกรีต	23.68	ลบ.ม.	-	-	436.00	10,324.48	10,324.48	
17	ค่าเครื่องจักรกลงานหนักชุดปรับพื้นที่	1	งาน	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
18	งานดินถมหลังท่อ	60	ลบ.ม.	65.00	3,900.00	30.00	1,800.00	5,700.00	
18	เทพื้นถนน คสล.กว้าง 4.00 ม ยาว 9.00 ม.	36	ตร.ม.	701.00	25,236.00		-	25,236.00	
	หนา 0.15 ม.								
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)								255,610.17	