

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านชุมโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...23...เดือน...มิถุนายน..พ.ศ.2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดชุมโรง - ในลุ่ม	193,348.94	1.3984	270,379.16	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				270,379.16	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				270,000.00	
(ตัวอักษร)		สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายประจักษ์ พิมเสน...)

นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน....)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน....)

ลงชื่อ

(...นายสฤณี มาลาศรี....)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดชุมโลง - ในกลุ่ม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 85 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร

บ้านชุมโลง หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่...23...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ.2565


สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานต้นเนินการ


เมื่อวันที่

ประมาณราคาต่ำกว่าก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อพื้น คสล.เดิม	340.00	ตรม.	-	-	50.00	17,000.00	17,000.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	17	ลบ.ม.	150.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	
3	ไม้แบบ	85.00	ม.	100.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
4	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	170.00	ม.	-	-	21.94	3,729.80	3,729.80	
5	คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)	51.00	ลบ.ม.	2,551.40	130,121.40	-	-	130,121.40	
6	เหล็กตะแกรงเสาเข็มรูปขนาด 0.20 X 0.20 X 4 มม.	340.00	ตรม.	30.00	10,200.00	5.00	1,700.00	11,900.00	
7	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24	93.84	กก.	29.60	2,777.66	0.00	0.00	2,777.66	
8	แอสฟัลต์อุดรอยต่อ	27.20	ลิตร	20.00	544.00	0.00	0.00	544.00	
9	ค่าแรงงานก่อสร้างงานถนน คสล.	340.00	ตร.ม.	-	-	12.84	4,365.60	4,365.60	
10	ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต	68.00	เมตร	0.00	0.00	16.27	1,106.36	1,106.36	
11	หินคลุกถมไหล่ทาง	25.50	ลบ.ม.	401.90	10,248.45	19.83	505.67	10,754.12	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)								193,348.94	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(...นายอับดุลยอห์หม หวังหยั่น...)

ลงชื่อ  กรรมการ
(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ  กรรมการ
(...นายสิทธิ มาลาศรี...)