

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเราะ หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...22...เดือน...มิถุนายน..พ.ศ.2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สงวน - น้ำทรัพย์ - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	355,084.62	1.3984	496,550.34	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				496,550.34	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				496,500.00	
(ตัวอักษร)		สี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			730		

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายประจักษ์ พิมเสน...)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

นายก อบต.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

(...นายสฤทธ์ มาลาศรี...)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง


หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวน - น้ำทิพย์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ให้หักทางหินลูกแก้วข้างละ 1.00 เมตร
บ้านระแหง หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง
วันที่...22...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,020	ตร.ม.	0.00	0.00	1.85	1,887.00	1,887.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	34	ลบ.ม.	150.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	
3	น้ำแบบ	170.00	ม.	75.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	
4	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	340.00	ม.	0.00	0.00	21.94	7,459.60	7,459.60	
5	คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)	102.00	ลบ.ม.	2,551.40	260,242.80	0.00	0.00	260,242.80	
6	เหล็กตะแกรงเสริมรูปขนาด 0.20 X 0.20 X 4 มม.	680.00	ตร.ม.	30.00	20,400.00	5.00	3,400.00	23,800.00	
7	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24	289.80	กก.	29.60	8,578.08	0.00	0.00	8,578.08	
8	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 19 มม. SR 24	46.62	กก.	29.23	1,362.70	0.00	0.00	1,362.70	
9	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	51.20	ลิตร	20.00	1,024.00	0.00	0.00	1,024.00	
10	งานให้ทางหินคลุก	51.00	ลบ.ม.	412.85	21,055.35	19.83	1,011.33	22,066.68	
11	ค่าแรงงานก่อสร้างงานถนน คสล.	680.00	ตร.ม.	0.00	0.00	12.84	8,731.20	8,731.20	
12	ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต	128.00	เมตร	0.00	0.00	16.27	2,082.56	2,082.56	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)								355,084.62	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (...นายสุทัศน์ มาลาศรี...)