

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...23...เดือน...มิถุนายน..พ.ศ.2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วังกำ - หนับเกาดก (ตอนที่ 7) - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	355,084.62	1.3984	496,550.34	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				496,550.34	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				496,500.00	
(ตัวอักษร)		สี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			730		

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายประจักษ์ พิมเสน...)

นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(...นายอัครเดช รอดหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

(...นายสุชาติ มาลาศรี...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังท่า - หน้บ่ภาคคก (ตอนท่ 7) ขนดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทง 170 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอกนกริตไม่น้อยกว่ 680 ตารางเมตร ไหล่ทงหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร

บ้านศลาสาหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อําเภอทําศลา จังหวันครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่...23...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทงเดิม	1,020	ตร.ม.	0.00	0.00	1.85	1,887.00	1,887.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	34	ลบ.ม.	150.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	
3	ไผ่แบบ	170.00	ม.	75.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	
4	ค่าแรงประกอบไผ่แบบ	340.00	ม.	0.00	0.00	21.94	7,459.60	7,459.60	
5	คอนกรีต (ถ้าล้งอัด 240 KSC)	102.00	ลบ.ม.	2,551.40	260,242.80	0.00	0.00	260,242.80	
6	เหล็กตะแกรงล้งล้งรูปขนาด 0.20 X 0.20 X 4 มม.	680.00	ตร.ม.	30.00	20,400.00	5.00	3,400.00	23,800.00	
7	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24	289.80	กก.	29.60	8,578.08	0.00	0.00	8,578.08	
8	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 19 มม. SR 24	46.62	กก.	29.23	1,362.70	0.00	0.00	1,362.70	
9	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	51.20	ลิตร	20.00	1,024.00	0.00	0.00	1,024.00	
10	งานไหล่ทงหินคลุก	51.00	ลบ.ม.	412.85	21,055.35	19.83	1,011.33	22,066.68	
11	ค่าแรงงานก่อสร้างงานถนน คลล.	680.00	ตร.ม.	0.00	0.00	12.84	8,731.20	8,731.20	
12	ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต	128.00	เมตร	0.00	0.00	16.27	2,082.56	2,082.56	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)								355,084.62	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(...นายอัครชัยร้อม หวังหย้น...)

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

(...นายสุชาติ มาลาศรี...)