

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...20...เดือน...เมษายน..พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สายหลังโรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	433,989.14	1.3984	606,890.42	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				606,890.42	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				606,500.00	
(ตัวอักษร)		หกแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			689		

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

นายก อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน....)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต หานทน....)

ลงชื่อ

(...ร.ต.เจริญ ลักษณะจันทร์....)

ลงชื่อ

(...นางณิษมาศ หนูเกาะทวด....)

ลงชื่อ

(...นายสฤณี มาลาศรี....)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักโรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ให้ค่าทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่ 20...เดือน...เมษายน...พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,320	ตรม.	0.00	0.00	1.75	2,310.00	2,310.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	44	ลบม.	150.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
3	ไม้แบบ	220.00	ม.	100.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
4	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	440.00	ม.	0.00	0.00	21.94	9,653.60	9,653.60	
5	คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)	132.00	ลบม.	2,355.14	310,878.48	0.00	0.00	310,878.48	
6	เหล็กตะแกรงสำหรับปูขนาด 0.20 X 0.20 X 4 มม.	880.00	ตรม.	30.00	26,400.00	5.00	4,400.00	30,800.00	
7	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24	386.40	กก.	21.86	8,446.70	0.00	0.00	8,446.70	
8	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 19 มม. SR 24	62.16	กก.	20.00	1,243.20	0.00	0.00	1,243.20	
9	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	67.20	ลิตร	20.00	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	
10	งานไหลทางหินคลุก	66.00	ลบม.	395.32	26,091.12	18.58	1,226.28	27,317.40	
11	ค่าแรงงานก่อสร้างถนน คสล.	880.00	ตรม.	0.00	0.00	12.46	10,964.80	10,964.80	
12	ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต	168.00	เมตร	0.00	0.00	14.47	2,430.96	2,430.96	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ป.ร.5)								433,989.14	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(...นายอับดุลรอย์อีม หวังหยัน...)

ลงชื่อ  กรรมการ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ  กรรมการ

(...ร.ต.เจริญ ลักษณะจันทร์ ...)

ลงชื่อ  กรรมการ

(...นางนิชมาศ หนูเกาะหวด...)

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายสฤทธ์ มาลาศรี...)