

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านชุมโง หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...19...เดือน...เมษายน...พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สองตอน ถึงคลองกุย (ตอนที่ 3) - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	672,123.26	1.3984	939,897.17	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% -เงินประกันผลงานหัก.....0.....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				939,897.17	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				939,500.00	
(ตัวอักษร)		เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)		701			

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายประจักษ์ พิมเสน...)

นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(...นายอัครเดช รอดหิม หวังหทัย...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

(...นางสายชล หมั่นนรินทร์...)

ลงชื่อ

(...นายสมทรง ดั่งเมือง...)

ลงชื่อ

(...นายสุกษณ์ มาลาศรี...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองตอน ถึงคลองกุย (ตอนที่ 3) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 335 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,340 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร

บ้านชุมโละ หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่...19...เดือน...เมษายน...พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน			
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	2,010	ตร.ม.	0.00	0.00	1.79		3,597.90		3,597.90	
2	ทรายหยาบรองพื้น	67	ลบ.ม.	150.00	10,050.00	0.00		0.00		10,050.00	
3	น้ำแบบ	335.00	ม.	100.00	33,500.00	0.00		0.00		33,500.00	
4	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	670.00	ม.	0.00	0.00	21.94		14,699.80		14,699.80	
5	คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)	201.00	ลบ.ม.	2,383.18	479,019.18	0.00		0.00		479,019.18	
6	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 0.20 X 0.20 X 4 มม.	1,340.00	ตร.ม.	30.00	40,200.00	5.00		6,700.00		46,900.00	
7	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24	608.58	กก.	27.25	16,583.81	0.00		0.00		16,583.81	
8	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 19 มม. SR 24	93.24	กก.	27.50	2,564.10	0.00		0.00		2,564.10	
9	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	104.00	ลิตร	20.00	2,080.00	0.00		0.00		2,080.00	
10	งานไหลทางหินคลุก	100.50	ลบ.ม.	401.90	40,390.95	19.05		1,914.53		42,305.48	
11	ค่าแรงงานก่อสร้างงานถนน คสล.	1,340.00	ตร.ม.	0.00	0.00	12.60		16,884.00		16,884.00	
12	ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต	260.00	เมตร	0.00	0.00	15.15		3,939.00		3,939.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)										672,123.26	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(...นายอับดุลย रहीม หวังหยัน...)

ลงชื่อ กรรมการ

(...นายบัณฑิต พานพน...)

ลงชื่อ กรรมการ

(...นางสายชล หมั่นนรินทร์...)

ลงชื่อ กรรมการ

(...นายสมทรง ตั้งเมือง...)

ลงชื่อ กรรมการ

(...นายสุชาติ มาลาศรี...)