

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

อาคาร

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านกาพระ หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

6

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่..21..เดือน...เมษายน..พ.ศ.2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	ปรับปรุงศาลาตากลิ้ง ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	522,172.14	1.3056	681,747.95	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก.....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				681,747.95	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				681,500.00	
(ตัวอักษร)		หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายประจักษ์ พิมเสน....)

นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ

(...นายอัครเดช รอดไหม้ หวังหยัน....)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน....)

ลงชื่อ

(...นายบุญสาม วัดตา....)

ลงชื่อ

(...นายวิรัตน์ ขุนทอง....)

ลงชื่อ

(...นายสฤณี มาลาศรี....)

สถาบันก่อสร้าง
หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาว... 21... ก่อน... เมษายน... พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							399,769.11	
7.00	งานฝ้าเพดาน - ฝ้าเพดานภายใน (โครงเครา C-line แผ่นยิบซัมบอร์ด 9 มม.)	24.00	ตร.ม.	310.00	7,440.00	52.00	1,248.00	8,688.00	
8.00	งานประตู+หน้าต่าง - D1 ประตูบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม ขนาด 2.30x2.05 ม. หน้า 1.2 มม. - D2 ประตุม้วนเหล็ก ขนาด 3.00x2.30 ม. - D3 วงกบพร้อมงานประตูปวีชี ขนาด 0.80 x 1.85 ม. - W1 หน้ต่างางานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 2.30 x 1.20 ม. หน้า 1.2 มม.	1.00 1.00 2.00 1.00	ชุด ชุด ชุด ชุด	6,500.00 450.00 1,250.00 5,500.00	6,500.00 450.00 2,500.00 5,500.00	500.00 500.00 200.00 500.00	500.00 500.00 400.00 500.00	7,000.00 950.00 2,900.00 6,000.00	
9.00	งานระบบปลาและสุขภัณฑ์ - โถส้วมนั่งราบแบบชักโครกเคลื่อนขาอ อุปกรณ์ครบชุด (ผู้ใหญ่) - ผ่าล้างทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว - อย่างหินขัดสำเร็จรูปใสน้ำ - ท่อคอนกรีต ขนาด Ø 1.00 x 0.50 ม. พร้อมฝาปิด 3 ฟา	2.00 3.00 2.00 9.00	ชุด อัน ชุด พ่อน	3,800.00 350.00 600.00 350.00	7,600.00 1,050.00 1,200.00 3,150.00	450.00 100.00 -	900.00 300.00 - 4,500.00	8,500.00 1,350.00 1,200.00 7,650.00	
	รวมยอดยกไป							444,007.11	

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลากลาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่...21...เดือน...เมษายน...พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							444,007.11	
	- ท่อโศโครก PVC ขนาด 4" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	682.24	1,364.48	200.00	400.00	1,764.48	
	- ข้อง 90° PVC ขนาด 4"	2.00	อัน	233.65	467.30	-	-	467.30	
	- ก้อนน้ำทองเหลืองชนิดบอလာลัว ขนาด 3/4"	2.00	อัน	95.00	190.00	-	-	190.00	
10.00	งานสี	315.60	ตร.ม.	-	-	30.00	9,468.00	9,468.00	
	- สีทาผนัง + สีทาฝ้าเพดาน	26.00	แกลลอน	699.00	18,174.00	-	-	18,174.00	
11.00	งานไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 ตร.มม.	4.00	ม้วน	700.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 ตร.มม.	5.00	ม้วน	900.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- สวิตช์	9.00	อัน	55.00	495.00	80.00	720.00	1,215.00	
	- ปลั๊ก	13.00	อัน	65.00	845.00	80.00	1,040.00	1,885.00	
	- หน้ากาก 2x4 (3ช่อง)	2.00	อัน	35.00	70.00	-	-	70.00	
	- หน้ากาก 2x4 (2ช่อง)	8.00	อัน	30.00	240.00	-	-	240.00	
	- ท่อเดินสายไฟ ขนาด 1/2"	25.00	ท่อน	43.93	1,098.25	20.00	500.00	1,598.25	
	รวมยอดยกไป							486,379.14	

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาตลาด้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่ วันที่...21...เดือน...เมษายน...พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							486,379.14	
	- โคมไฟพร้อมหลอด 1X36W อุปกรณ์ครบชุด	13.00	ชุด	300.00	3,900.00	115.00	1,495.00	5,395.00	
	- โคมตะแกรงฝ้าพร้อมหลอด 2X36W อุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	150.00	450.00	4,050.00	
	- โคมไฟ Led 18w 1600 lm ทรงกลมติดเพดาน	2.00	ชุด	849.00	1,698.00	115.00	230.00	1,928.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบมีเครื่องตัดไฟพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	400.00	400.00	3,200.00	
12.00	งานรื้อ								
	- รื้อโครงหลังคาไม้	336.00	ตร.ม.	-	-	40.00	13,440.00	13,440.00	
	- รื้อกระเบื้องลอนคู่	336.00	ตร.ม.	-	-	20.00	6,720.00	6,720.00	
	- รื้อถอนชุดประตูเหล็กไม้	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	30.00	ตร.ม.	-	-	30.00	900.00	900.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ป.ร.5)								522,172.14	

ลงชื่อ

(...นายอัครชัย...

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...

กรรมการ

ลงชื่อ

(...นายบุญสาม วิตดา...

กรรมการ

ลงชื่อ

(...นายวิรัตน์ ชุนทอง...

กรรมการ

ลงชื่อ

(...นายสุชาติ มาลาศรี...

กรรมการ