

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานชลประทาน

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วย หมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...21...เดือน...เมษายน..พ.ศ.2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองลด - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	511,770.00	1.3716	701,943.73	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				701,943.73	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				701,500.00	
(ตัวอักษร)		เจ็ดแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายประจักษ์ พิมเสน...)

นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ

(...นายอับดุลย रहीม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

(...นายศิริ ช่างเผือก...)

ลงชื่อ

(...นายสมบุญ สมพิช...)

ลงชื่อ

(...นายสุฤษดี มาลาศรี...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองลาด ขนาด ถังฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร


ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527

บ้านหัวคู หมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่...21...เดือน...เมษายน...พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดดินและถม	52	ลบ.ม.	-	-	125.00	6,500.00	6,500.00	
2	ปูนซีเมนต์	590	ถุง	154.00	90,860.00	-	-	90,860.00	
3	ทราย	65.00	ลบ.ม.	700.93	45,560.45	-	-	45,560.45	
4	หิน	93.00	ลบ.ม.	380.00	35,340.00	-	-	35,340.00	
5	ค่าแรงงาน	93.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	40,548.00	40,548.00	
6	เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม	63.00	กก.	29.05	1,830.15	4.10	258.30	2,088.45	
7	เหล็ก RB ขนาด Ø 12 มม	4,884.00	กก.	27.15	132,600.60	3.30	16,117.20	148,717.80	
8	ลวดผูกเหล็ก	80.00	กก.	61.06	4,884.80	-	-	4,884.80	
9	ตะปู 3 นิ้ว	40.00	กก.	51.40	2,056.00	-	-	2,056.00	
10	ไม้ 1 1/2 x 3 x 4.00 ม.	40.00	ลบ.พ.	575.70	23,028.00	-	-	23,028.00	
11	ไม้ 1 1/2 x 6 x 3.50 ม.	30.00	ลบ.พ.	575.70	17,271.00	-	-	17,271.00	
12	ไม้ 1 x 8 x 4.00 ม.	25.00	ลบ.พ.	575.70	14,392.50	-	-	14,392.50	
13	ไม้คอก 10 มม.	16.00	แผ่น	490.00	7,840.00	-	-	7,840.00	
14	หินใหญ่	35.00	ลบ.ม.	250.00	8,750.00	-	-	8,750.00	
15	ไม่แบบ	101.00	ตร.ม.	500.00	50,500.00	133.00	13,433.00	63,933.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)								511,770.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (...นายอับดุลยารหม หวังหย่น...)

ลงชื่อ  กรรมการ (...นายอับดุลซัด ทานทาน...)

ลงชื่อ  กรรมการ (...นายศิริ ช้างเผือก...)

ลงชื่อ  กรรมการ (...นายสมบุญ สิมพีช...)

ลงชื่อ  กรรมการ (...นายสุชาติ มาลาศรี...)