

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู-ปลักดุก2 หมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 711,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร แล้วถมไหล่ทางด้วยหินคลุก ทั้งสองข้างกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 325 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 97.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของ อบต.สระแก้ว (แบบเลขที่ 01/2547) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 เมษายน 2559 เป็นเงิน 725,864.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 5.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ป.ร.5)
 - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.4)
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายไชยสิทธิ์ เทพทอง	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
6.2 นายวิศณุเทพ ทองดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.3 นายสง่า ผุดวิวัฒน์	ตำแหน่ง ตัวแทนชุมชน/หมู่บ้าน	กรรมการ
6.4 นายสุกรี พรหมทอง	ตำแหน่ง ตัวแทนชุมชน/หมู่บ้าน	กรรมการ
6.5 นายสฤณี มาลาศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบ ป.ร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู - ปลักคูก 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ระยะทาง 325 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.15 ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวคู หมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ แบบ อบต.สระแก้ว เลขที่ 01/2547

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 75/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
2.	ประเภทงานถนน	532,535.80	1.3574	722,864.09	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4.	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 5 %	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	-	-	722,864.09	
	ป้ายโครงการ	-	-	3,000	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	-	-	725,864.09	
	ราคากลาง	-	-	725,864.-	
ตัวอักษร (-เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน-)				ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน	
เฉลี่ยราคาประมาณ 558.- บ./ ตารางเมตร					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 75/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสง่า ผุดวัฒน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุกรี พรหมทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสฤทธ์ มาลาศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมติ

(นายวิโรจน์ พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

19 เม.ย. 2559

แบบ ป.ร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู - ปลักดุก 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ระยะทาง 325 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวคู หมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 75/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน/ หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน		
1.	คอนกรีต 240 Ksc	195 ลบ.ม.	1,897.20	369,954	306	59,670	429,624	
2.	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า 4 มม. @ 0.20 ม.	1,300 ตร.ม.	31	40,300	-	-	40,300	
3.	ทรายหยาบรองพื้น	65 ลบ.ม.	139.62	9,075.30	24.62	1,600.30	10,675.60	
4.	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม. SR 24	0.35 ตัน	19,177.57	6,712.14	3,401	1,190.35	7,902.49	
5.	เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม. SR 24	0.06 ตัน	21,448.60	1,286.91	3,401	204.06	1,490.97	
6.	หินคลุก	97.50 ลบ.ม.	367.46	35,827.35	24.62	2,400.45	38,227.80	
7.	แอสฟัลท์	33 ลิตร	20	660	-	-	660	
8.	แผ่นโพนกันรอยต่อ หนา 1 นิ้ว	4 แผ่น	45	180	-	-	180	
9.	ท่อ PVC ขนาด Ø ¾ นิ้ว ชั้น 8.5	4 ท่อน	44.86	179.44	-	-	179.44	
10.	ค่าปรับเกรดเกลี่ยถนนเดิม	1,950 ตร.ม.	-	-	1.69	3,295.50	3,295.50	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ยอดยกไป ป.ร.5)							532,535.80	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 75/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสง่า ผุดวิณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุกรี พรหมทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสฤษดิ์ มาลาศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

19 เม.ย. 2559

