

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเหียง 2 หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,099,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 จำนวน 1 จุด ใช้ท่อ 8 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด แล้วถมไหล่ทางด้วยหินคลุก ทั้งสองข้างกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของ อบต.สระแก้ว (แบบเลขที่ 01/2547) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 เมษายน 2559 เป็นเงิน 1,120,962.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 5.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ป.ร.5)
 - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.4)
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายไชยสิทธิ์ เทพทอง	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
6.2 นายวิศณุเทพ ทองดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.3 นายสง่า ผุดวิวัฒน์	ตำแหน่ง ตัวแทนชุมชน/หมู่บ้าน	กรรมการ
6.4 นายสุวิทย์ พิมเสน	ตำแหน่ง ตัวแทนชุมชน/หมู่บ้าน	กรรมการ
6.5 นายสฤณี มาลาศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบ ป.ร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเหียง 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาขุน หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ แบบ อบต.สระแก้ว เลขที่ 01/2547

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 74/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
2.	ประเภทงานถนน	823,605.57	1.3574	1,117,962.20	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4.	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 5 %	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	-	-	1,117,962.20	
	ป้ายโครงการ	-	-	3,000	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	-	-	1,120,962.20	
	ราคากลาง	-	-	1,120,962.-	
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน-)				ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน	
เฉลี่ยราคาประมาณ 560.- บ./ ตารางเมตร					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 74/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสง่า ผุดวิวัฒน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ พิมพ์เสน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสฤกษ์ดี มาลาศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมพ์เสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

19 เม.ย. 2559

แบบ ป.ร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเหรียญ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาขุน หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 74/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน/ หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน		
1.	คอนกรีต 240 Ksc	300 ลบ.ม.	1,897.20	569,160	306	91,800	660,960	
2.	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า 4 มม.@ 0.20 ม.	2,000 ตร.ม.	31	62,000	-	-	62,000	
3.	ทรายหยาบรองพื้น	100 ลบ.ม.	135.31	13,531	24.62	2,462	15,993	
4.	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม. SR 24	0.55 ตัน	19,177.57	10,547.66	3,401	1,870.55	12,418.21	
5.	เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม. SR 24	0.09 ตัน	21,448.60	1,930.37	3,401	306.09	2,236.46	
6.	หินคลุก	150 ลบ.ม	348.96	52,344	24.62	3,693	56,037	
7.	แอสฟัลท์	50 ลิตร	20	1,000	-	-	1,000	
8.	แผ่นโฟมกันรอยต่อ หนา 1 นิ้ว	5 แผ่น	45	225	-	-	225	
9.	ท่อ PVC ขนาด Ø ¾ นิ้ว	5 ท่อน	44.86	224.30	-	-	224.30	
10.	ค่าปรับเกรดเกลี่ยถนนเดิม	3,000 ตร.ม.	-	-	1.69	5,070	5,070	
11.	ท่อ คลส.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 ม.	8 ท่อน	847.20	6,777.60	83	664	7,441.60	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ขอยกไป ป.ร.5)							823,605.57	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 74/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสง่า ผดุงรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ พิมพ์เสน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสฤณี มาลาศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมพ์เสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

19 เม.ย. 2559

