

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านในญาติ หมู่ที่ 11 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...26...เดือน...เมษายน..พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	657,082.97	1.3984	918,864.83	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				918,864.83	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				918,500.00	
(ตัวอักษร)		เก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

นายก อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน....)

ลงชื่อ

(...นายปณิติต ทานทน....)

ลงชื่อ

(...นายสุวิทย์ ชาญณรงค์....)

ลงชื่อ

(...นายสมพร ถิ่นถี....)

ลงชื่อ

(...นายสุฤษดิ์ มาลาศรี....)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน (จุดที่1) ระยะทาง 208 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 เมตร (จุดที่2) ระยะทาง 200 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.20x1.20 เมตร

บ้านในญาติ หมู่ที่ 11 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่ 26...เดือน...เมษายน...พ.ศ.2564

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน+ฝังกลบ	236.20	ลบ.ม.	-	-	21.67	5,118.45	5,118.45	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 X 1.00 ม.	276.00	ท่อน	1,161.22	320,496.72	345.00	95,220.00	415,716.72	
3	อิฐบล็อกก่อคาน ขนาด 19x39x14 ซม.	2,001.00	ก้อน	12.00	24,012.00	-	-	24,012.00	
4	คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)	5.22	ลบ.ม.	2,355.14	12,303.25	-	-	12,303.25	
5	ปูนซีเมนต์ผสม	45.00	ถุง	133.64	6,013.80	-	-	6,013.80	
6	ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
7	เหล็กฉาก ขนาด 40x40 มม.หนา 4 มม.	28.00	ท่อน	330.42	9,251.76	-	-	9,251.76	
8	ฝาตะแกรงเหล็กขนาด 0.54x1.08 ม.	44.00	ชุด	1,500.00	66,000.00	200.00	8,800.00	74,800.00	
9	ฝาตะแกรงเหล็กขนาด 0.64x1.28 ม.	42.00	ชุด	1,700.00	71,400.00	200.00	8,400.00	79,800.00	
10	เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม	385.23	กก.	23.87	9,195.39	4.10	1,579.43	10,774.83	
11	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	53.27	1,065.40	-	-	1,065.40	
12	ค่าแรงก่ออิฐบล็อกบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 ม.	22.00	บ่อ	-	-	257.58	5,666.76	5,666.76	
13	ค่าแรงก่ออิฐบล็อกบ่อพัก ขนาด 1.20x1.20 ม.	21.00	บ่อ	-	-	360.00	7,560.00	7,560.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ป.ร.5)								657,082.97	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(...นายอับดุลรอย์หิม ทั่วถิ่น...)

ลงชื่อ กรรมการ

(...นายสุวิทย์ ชาญณรงค์ ...)

ลงชื่อ กรรมการ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ กรรมการ

(...นายสมพร ถิ่นถื่น...)

ลงชื่อ กรรมการ

(...นายสฤษดิ์ มาลาศรี...)