

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...26...เดือน...เมษายน...พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วังกำ - หนับเกาะตก - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	612,062.26	1.3984	855,907.87	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				855,907.87	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				855,500.00	
(ตัวอักษร)		แปดแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			690		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

นายก อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

(...นายบุญญูติ จีรพงศ์...)

ลงชื่อ

(...นายวีระศักดิ์ สุดทอง...)

ลงชื่อ

(...นายสุฤษดิ์ มาลาศรี...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงกบ - หนับภาค (ช่วงที่1) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หนา 0.15 เมตร (ช่วงที่2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร

ใกล้ทางหินลูกรังข้างละ 1.00 เมตร

บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่...26...เดือน...เมษายน...พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานการถมพื้นที่ทางเดิม	1,860	ตร.ม.	0.00	0.00	1.75	3,255.00	3,255.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	62	ลบ.ม.	150.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
3	ไม้แบบ	310.00	ม.	100.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
4	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	620.00	ม.	0.00	0.00	21.94	13,602.80	13,602.80	
5	คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)	186.00	ลบ.ม.	2,355.14	438,056.04	0.00	0.00	438,056.04	
6	เหล็กตะแกรงสำหรับปูขนาด 0.20 X 0.20 X 4 มม.	1,240.00	ตร.ม.	30.00	37,200.00	5.00	6,200.00	43,400.00	
7	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24	560.28	กก.	21.86	12,247.72	0.00	0.00	12,247.72	
8	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 19 มม. SR 24	93.24	กก.	20.00	1,864.80	0.00	0.00	1,864.80	
9	แอสฟัลต์รองรอยต่อ	96.00	ลิตร	20.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
10	งานหล่อทางหินคลุก	93.00	ลบ.ม.	395.32	36,764.76	18.58	1,727.94	38,492.70	
11	ค่าแรงงานก่อสร้างงานถนน คสล.	1,240.00	ตร.ม.	0.00	0.00	12.46	15,450.40	15,450.40	
12	ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต	240.00	เมตร	0.00	0.00	14.47	3,472.80	3,472.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)									
612,062.26									

ลงชื่อ

(...นายอับดุลย์รอหิม หวังหยัน...)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

กรรมการ

ลงชื่อ

(...นายบัญญัติ จีรพงศ์...)

กรรมการ

ลงชื่อ

(...นายวิระศักดิ์ สุดทอง...)

กรรมการ

ลงชื่อ

(...นายสถิต มกาศศรี...)

กรรมการ