

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านชุมโลง หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...24...เดือน...มีนาคม...พ.ศ.2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการบุกเบิกถนนสายซอยอินรินทร์ - กระหอ - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	176,715.44	1.4019	247,737.38	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				247,737.38	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				247,500.00	
(ตัวอักษร)		สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายประจักษ์ พิมเสน...)

นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ

(...นายอับดุลย์รอหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

(...นายสฤณี มาลาศรี...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานีก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่


โครงการบุกเบิกถนนสายซอยอินรินท์ - กระห่อ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร

บ้านหมู่เลข หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่...24...เดือน...มีนาคม...พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางป่าขุดตอ (หนัก)	1,500	ตรม.	-	-	5.87	8,805.00	8,805.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 1.00 X 1.00 ม. จำนวน 1 จุด (ท่อคู)	16	ทอน	3,077.11	49,233.76	510.00	8,160.00	57,393.76	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 X 1.00 ม. จำนวน 1 จุด	8	ทอน	1,404.21	11,233.68	345.00	2,760.00	13,993.68	
4	ดินลูกรังถมผิวจราจร	350	ลบม.	239.22	83,727.00	10.37	3,629.50	87,356.50	
5	งานการคแต่งและบดอัดผิวจราจรดินลูกรัง	350	ลบม.	-	-	26.19	9,166.50	9,166.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ป.ร.5)								176,715.44	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (...นายอับดุลย์รอหม หวังหยื่น...)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (...นายบัณฑิต ทานพณ...)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (...นายสฤษดิ์ มาลาศรี...)