

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วยคู หมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...28...เดือน...มีนาคม...พ.ศ.2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (บริเวณหน้า รพ.สต.บ้านห้วยคู) - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	77,144.81	1.4019	108,149.31	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				108,149.31	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				108,000.00	
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ

ปลัด อบต.

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

อนุมัติ

ลงชื่อ

นายก อบต.

(...นายประจักษ์ พิมเสน...)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

(...นายสุฤษดิ์ มาลาศรี...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (บริเวณหน้า รพ.สต.บ้านหวีตุ)

บ้านหวีตุ หมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่...28...เดือน...มีนาคม...พ.ศ.2566

ประมาณราคาก่อสร้าง


สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานวางท่อระบายน้ำ คสล.									
1	งานขุดดิน+ฝังกลบ	36	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,564.00	3,564.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40 X 1.00 ม. จำนวน 1 จุด	60	ท่อน	1,037.39	62,243.40	140.00	8,400.00	70,643.40	
งานบ่อพัก									
		8	ตร.ม.			80.00		640.00	
1	อิฐบุลิ้น (บ่อพัก) ขนาด 0.19x0.39x0.07 ม.	104	ก้อน	7.80	811.20	-	-	811.20	
2	ปูนซีเมนต์	1	ถุง	150.00	132.00	-	-	132.00	
3	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.	700.93	168.22	-	-	168.22	
4	คอนกรีตเทพานบ่อพัก	0.375	ลบ.ม.	2,476.64	928.74	306.00	114.75	1,043.49	
5	เหล็กดัดแครง Wire mesh Ø 4 มม.@0.20x0.20#	3.75	ตร.ม.	33.00	123.75	5.00	18.75	142.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)								77,144.81	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(...นายอัครชัยรอนันท์ หวังหยัน...)

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

(...นายสุกฤษณ์ มาลาศรี...)