

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองตอน ถึงคลองกุย (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลสระแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๐๐๐ - บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ดังนี้
 - ๔.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองตอน ถึงคลองกุย (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลสระแก้ว พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๘.๗๒๔๔๔๓๐ ,E ๙๙.๘๓๓๒๙๗ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๘.๗๒๖๑๐๘ ,E ๙๙.๘๓๓๖๕๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๓,๓๐๐. - บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไชยสิทธิ์ เทพทอง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอับดุลย์รอหิม หวังหยัน	กรรมการ
๗.๓ นายบัณฑิต ทานทน	กรรมการ/เลขานุการ
๘. รายชื่อช่างผู้ควบคุมงาน

๘.๑ นายสฤทธ์ มาลาศรี	ช่างผู้ควบคุมงาน
๘.๒ นายภาณุวัฒน์ ภูมิสถิตย์	ผู้ช่วยช่างผู้ควบคุมงาน

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านขุนโหลง หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...25...เดือน...มิถุนายน..พ.ศ.2563

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สองตอน ถึงคลองกุย (ตอนที่2) - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	352,800.04	1.3984	493,355.58	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				493,355.58	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				493,300.00	
(ตัวอักษร)		สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			685		

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

นายก อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ลงชื่อ

(...นายอับดุลย์รอหิม หวังหยัน....)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน....)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองตอน ถึงคลองกุย (ตอนที่2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180 เมตร ทน 0.15 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ให้หักพื้นที่คูลูกกว้างข้างละ 1.00 เมตร

บ้านชุมโง่ง หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่ 25...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ.2563

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,080	ตรม.	0.00	0.00	1.69	1,825.20	1,825.20	
2	ทรายหยาบรองพื้น	36	ลบม.	150.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
3	ไม้แบบ	180.00	ม.	100.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
4	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	360.00	ม.	0.00	0.00	21.94	7,898.40	7,898.40	
5	คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)	108.00	ลบม.	2,355.14	254,355.12	0.00	0.00	254,355.12	
6	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 0.20 X 0.20 X 4 มม.	720.00	ตรม.	30.00	21,600.00	5.00	3,600.00	25,200.00	
7	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24	309.12	กก.	18.84	5,823.82	0.00	0.00	5,823.82	
8	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 19 มม. SR 24	46.62	กก.	18.84	878.32	0.00	0.00	878.32	
9	แอสฟัลต์อุดรอยต่อ	54.40	ลิตร	20.00	1,088.00	0.00	0.00	1,088.00	
10	งานโหลทางหินคลุก	54.00	ลบม.	384.37	20,755.98	17.80	961.20	21,717.18	
11	ค่าแรงงานก่อสร้างงานถนน คสล.	720.00	ตรม.	0.00	0.00	12.22	8,798.40	8,798.40	
12	ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต	136.00	เมตร	0.00	0.00	13.35	1,815.60	1,815.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)								352,800.04	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)
  กรรมการ
 (...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน...)
  กรรมการ
 (...นายบัณฑิต ทานทน....)