

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกตะเคียน - สระน้ำ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ระยะทาง 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 6 /2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.สระแก้ว

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
2.	ประเภทงานถนน	240,910.81	1.4019	337,732.86	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4.	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 5 %	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	-	-	337,732.86	
	กำหนดราคากลาง	-	-	337,732.-	
ตัวอักษร (-สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน-)				ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน	
เฉลี่ยราคาประมาณ 670.- บ./ ตารางเมตร					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 6/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุฤษดิ์ มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกตะเคียน - สระน้ำ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 6/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.สระแก้ว

ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน		
1.	คอนกรีต 240 Ksc	75.60 ลบ.ม.	2,355.14	178,048.58	306	23,133.60	201,182.18	
2.	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า 4 มม.@ 0.20 ม.#	504 ตร.ม.	31	15,624	-	-	15,624	
3.	ทรายหยาบรองพื้น	25 ลบ.ม.	150	3,750	-	-	3,750	
4.	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม. SR 24	0.122 ตัน	22,542.06	2,750.13	3,300	402.60	3,152.73	
5.	เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม. SR 24	0.022 ตัน	23,551.40	518.13	2,900	63.80	581.93	
6.	หินคลุกไหล่ทาง	37 ลบ.ม.	386.57	14,303.09	18.43	681.91	14,985	
7.	แผ่นโฟมกันรอยต่อ หนา 3/4 นิ้ว	2 แผ่น	45	90	-	-	90	
8.	ท่อ PVC ขนาด Ø ¾ นิ้ว ชั้น 8.5	1 ท่อน	49.53	49.53	-	-	49.53	
9.	แอสฟัลท์	9 ลิตร	20	180	-	-	180	
10.	งานปรับเกรดเกลี่ยตัวถนนเดิม	756 ตร.ม.	-	-	1.74	1,315.44	1,315.44	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)							240,910.81	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 6/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุฤษดิ์ มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว