

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครุกระจาย หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ระยะทาง 190 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 7/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.สระแก้ว

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
2.	ประเภทงานถนน	353,067.49	1.4019	494,965.31	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4.	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 5 %	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	-	-	494,965.31	
	กำหนดราคากลาง	-	-	494,965.-	
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน-)				ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน	
เฉลี่ยราคาประมาณ 651.- บ./ ตารางเมตร					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 7/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสฤกษ์ดี มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครุกระจาย หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 190 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร
สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 7/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.สระแก้ว

ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน		
1.	คอนกรีต 240 Ksc	114 ลบ.ม.	2,355.14	268,485.96	306	34,884	303,369.96	
2.	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า 4 มม. @ 0.20 ม. #	760 ตร.ม.	31	23,560	-	-	23,560	
3.	ทรายหยาบรองพื้น	38 ลบ.ม.	350	5,700	-	-	5,700	
4.	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม. SR 24	0.211 ตัน	22,542.06	4,756.37	3,300	696.30	5,452.67	
5.	เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม. SR 24	0.045 ตัน	23,551.40	1,059.81	2,900	130.50	1,190.31	
6.	หินคลุกโหล่ทาง	28.50 ลบ.ม.	386.27	11,017.24	18.43	525.25	11,542.49	
7.	แผ่นโฟมกันรอยต่อ หนา 3/4 นิ้ว	4 แผ่น	45	180	-	-	180	
8.	ท่อ PVC ขนาด Ø ¾ นิ้ว ชั้น 8.5	2 ท่อน	49.53	99.06	-	-	99.06	
9.	แอสฟัลท์	16 ลิตร	20	320	-	-	320	
10.	งานปรับเกรดเกลี่ยตัวถนนเดิม	950 ตร.ม.	-	-	1.74	1,653	1,653	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)							353,067.49	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 7/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมพ์เสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว